

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【外墙翻新工程】

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011604002001	外墙柱面保温层拆除	1. 拆除部位：外墙 2. 保温层种类：聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 3. 拆除方式：综合考虑，满足设计及施工规范要求	m2	1361.780	24.99	34030.88	27085.80		
2	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：20mm厚水泥砂浆粘结层 2. 饰面材料种类：墙面砖 3. 拆除方式：综合考虑，满足设计及施工规范要求	m2	106.620	11.98	1277.31	1017.15		
3	011604002003	外立面抹灰及涂料拆除	1. 拆除部位：外立面抹灰及涂料拆除 2. 拆除方式：综合考虑，满足设计及施工规范要求	m2	1789.620	24.94	44633.12	35523.96		
4	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：综合 2. 龙骨及饰面种类：金属骨架及饰面	m2	88.320	6.74	595.28	473.40		
本页小计							80536.59	64100.31		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【外墙翻新工程】

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除方式：综合考虑，满足设计及施工规范要求							
5	011607001005	挑檐屋面找平层拆除	1. 挑檐屋面原有空壳和起砂水泥砂浆找平层拆除	m2	100.000	23.29	2329.00	1854.00		
6	011614001006	墙面字体拆除	1. 墙面字体拆除 2. 字体材质规格综合考虑	个	52.000	98.06	5099.12	3738.80	5.72	
7	030701003007	空调外机移机	1. 名称：现有空调外机 2. 型号：综合	台	23.000	134.39	3090.97	1851.27		
8	011612001008	墙上排水管拆除	1. 墙上排水管拆除 2. 塑料管 DN110	m	182.400	7.77	1417.25	820.80		
		分部小计					92472.93	72365.18	5.72	
		外墙面装饰工程								
9	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙， 刷素水泥浆一遍（含胶水）。 2. 面层厚度、砂浆配合比：墙面一般抹灰 抹灰厚度（mm）25干混砂浆	m2	1789.620	71.81	128512.61	52006.36	2433.88	
本页小计							140448.95	60271.23	2439.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【外墙翻新工程】

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 外墙抗裂砂浆，标准网 格布，薄抹面层 厚4mm							
10	010903002010	墙面涂膜防水	1. 墙面涂膜防水 1.5mm 2. (JS)防水涂料 II 型	m2	1789.620	61.10	109345.78	21511.23		
11	011406001011	抹灰面真石漆及腻子	1. 部位：外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：水 性封闭底漆一道；外墙真石 漆喷涂；罩面保护漆一道 3. 刮腻子种类、遍数：成品 腻子膏 耐水型两道 4. 界面剂1道	m2	1789.620	93.35	167061.03	56444.61	644.26	
12	011401002012	金属门油漆翻新	1. 门类型：金属门 2. 油漆品种、刷漆遍数：原 金属门一般手工除锈，红丹 防锈漆一遍，醇酸磁漆三遍	m2	106.200	47.37	5030.69	2892.89	167.80	
13	011209001013	铝塑板带钢骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中 距：60*3镀锌矩管钢架，双	m2	88.320	438.94	38767.18	8908.84	366.53	
本页小计							320204.68	89757.57	1178.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双流机场东消防站维修工程 【外墙翻新工程】

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			向间距600mm。 2. 面层材料品种、规格、颜色：4厚40丝铝塑板外墙耐候结构胶粘贴，颜色按业主需求。 4. 嵌缝、塞口材料种类：塑料胶条嵌缝，耐候胶密封。 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求。							
14	010807001014	塑钢窗打胶维修	1. 原有门窗清洁维护，清理切割耐候胶、打耐候胶密封处理	m2	288.000	25.00	7200.00			
15	010902002015	挑檐屋面聚合物丙烯酸防水涂料及找平层	1. 防水膜品种：3涂一布聚氨酯防水 聚合物丙烯酸防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：涂膜厚2.0mm 3. 增强材料种类：综合考虑	m2	100.000	106.41	10641.00	1896.00	4.00	
本页小计							17841.00	1896.00	4.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【外墙翻新工程】

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 找平、保护层：扫浆、抹1:3水泥砂浆找平层（压光面）最薄处20mm，2%坡度							
16	030701003016	空调外机恢复安装（利旧）	1. 型号：综合 2. 空调外机恢复安装（利旧）	台	23.000	228.42	5253.66	3702.54		
17	030701003017	空调外机支架更换	1. 空调外机支架更换 2. 镀锌角钢支架	台	10.000	209.99	2099.90	1049.50	96.30	
18	030701003018	空调机加氟	1. 空调机加氟 2. 加满至满足要求	台	23.000	200.00	4600.00			
19	031001006019	墙上排水管安装	1. 墙上排水管安装 2. 塑料管 DN110	m	182.400	29.11	5309.66	1641.60	1.82	
20	050101001020	黄角树养护修枝	1. 黄角树养护修枝 2. 满足设计及施工规范要求	株	2.000	10.05	20.10	8.48	3.42	
		分部小计					483841.61	150062.05	3718.01	
21	011707007021	已完工程及设备保护费		项	1.000	11250.00	11250.00			
22	011701002022	外脚手架	1. 建筑结构形式:详设计 2. 檐口高度:详设计	项	1.000	69626.15	69626.15	34051.03	2206.99	
本页小计							98159.47	40453.15	2308.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【外墙翻新工程】

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 搭设方式、高度:投标人综合考虑，中标后不作调整 4. 搭设材料:投标人综合考虑，中标后不作调整 5. 其它:包含本单位工程所有脚手架的费用，满足设计及现行施工验收规范要求							
23	011703001023	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：详设计 2. 建筑物檐口高度：详设计 3. 建筑物层数：详设计 4. 垂直运输机械:投标人综合	项	1.000	44394.78	44394.78	13248.22	17851.99	
		单价措施项目清单								
	011701	脚手架工程								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计							44394.78	13248.22	17851.99	
合 计							701585.47	269726.48	23782.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【天棚及墙面翻新工程】

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011608002001	天棚及墙面涂料拆除	1. 拆除部位名称:室内天棚及墙面。 2. 拆除方式: 综合考虑, 满足设计及施工规范要求	m2	4902.380	5.16	25296.28	20099.76		
2	011604002002	墙柱面铲除 混合、水泥砂浆面	1. 拆除部位: 外墙 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆面 3. 拆除方式: 综合考虑, 满足设计及施工规范要求	m2	500.000	19.34	9670.00	7695.00		
3	011606003003	天棚饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 综合 2. 龙骨及饰面种类: 金属骨架及石膏板饰面 3. 拆除方式: 综合考虑, 满足设计及施工规范要求	m2	135.450	7.95	1076.83	857.40		
4	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 内隔墙。 2. 砌体材质: 页岩空心砖 3. 拆除方式: 满足设计及施工规范要求	m3	4.930	89.31	440.30	350.52		
本页小计							36483.41	29002.68		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流机场东消防站维修工程【天棚及墙面翻新工程】

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计					36483.41	29002.68		
		室内装饰工程								
5	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙， 刷素水泥浆一遍 （含胶水）。 2. 面层厚度、砂浆配合比： 墙面一般抹灰 抹灰厚度（mm） 13 干混砂浆	m2	500.000	42.27	21135.00	12350.00	15.00	
6	011302001006	石膏板吊顶面层新做	1.. 面层材料品种、规格、600×600石膏板，同原有石膏板厚度	m2	135.450	35.28	4778.68	1656.55		
7	011406001007	抹灰面乳胶漆及腻子	1. 墙面天棚乳胶漆 2. 界面剂一道 3. 满挂成品腻子 4. 乳胶漆 底漆一遍面漆两遍	m2	4902.380	41.48	203350.72	104861.91		
8	011507001008	玻璃贴防爆膜	1. 箱体规格 2. 基层材料种类 3. 面层材料种类	m2	46.500	107.54	5000.61	595.20		
本页小计							234265.01	119463.66	15.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【天棚及墙面翻新工程】

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防护材料种类							
9	011707007009	已完工程及设备保护费		项	1.000	11250.00	11250.00			
10	011701002010	室内脚手架	1. 建筑结构形式:详设计 2. 檐口高度:详设计 3. 搭设方式、高度:投标人综合考虑，中标后不作调整 4. 搭设材料:投标人综合考虑，中标后不作调整 5. 其它:包含本工程所有脚手架的费用，满足设计及现行施工验收规范要求	项	1.000	39816.68	39816.68	23162.63	2183.37	
11	011703001011	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 详设计 2. 建筑物檐口高度： 详设计 3. 建筑物层数： 详设计 4. 垂直运输机械:投标人综合	项	1.000	10184.45	10184.45	6018.31	2656.60	
		分部小计					295516.14	148644.60	4854.97	
		单价措施项目清单								
本页小计							61251.13	29180.94	4839.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流机场东消防站维修工程【天棚及墙面翻新工程】

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	011701	脚手架工程								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计							331999.55	177647.28	4854.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【车库环氧地面翻新工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地面环氧地坪翻新								
1	011604001001	铲除原环氧地坪	1. 拆除部位:楼地面 2. 种类: 环氧地坪 3. 拆除方式: 综合考虑, 满足设计及施工规范要求	m2	758.560	26.80	20329.41	16180.08		
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 混凝土地面拆除 2. 厚度: 250mm 3. 拆除方式: 综合考虑, 满足设计及施工规范要求	m3	28.000	253.11	7087.08	5642.28		
3	011101003003	混凝土楼地面	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30, 250mm厚 3. 其它:满足设计及规范要求 4. 混凝土拌合料要求:骨料及粒径综合, 符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费, 无论施工	m2	112.000	149.38	16730.56	2775.36	11.20	
本页小计							44147.05	24597.72	11.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流机场东消防站维修工程【车库环氧地面翻新工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 6. 其它:满足设计及现行施工验收规范要求							
4	011604001004	混凝土地面固化地坪	1. 清理基层、打磨地面两遍、坑洞修补、平整度点补, 吸尘清理 2. 混凝土密封固化剂处理五次固化研磨 3. 三次抛光后撒抛光剂	m2	758.560	67.60	51278.66	16513.85	3140.44	
		分部小计					95425.71	41111.57	3151.64	
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计							51278.66	16513.85	3140.44	
合 计							95425.71	41111.57	3151.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【二楼战斗员宿舍卫生间翻新工程】

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		二楼战斗员宿舍卫生间翻新工程								
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位：地砖拆除 2. 拆除方式：满足设计及施工规范要求	m2	35.720	10.18	363.63	289.33		
2	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位：墙砖拆除 2. 拆除方式：满足设计及施工规范要求	m2	165.840	11.98	1986.76	1582.11		
3	011606003003	铝合金扣板吊顶拆除	1. 龙骨及饰面种类：铝合金扣板吊顶及金属龙骨 2. 拆除方式：满足设计及施工规范要求	m2	35.720	7.95	283.97	226.11		
4	011604002004	墙面防水及找平层拆除	1. 拆除部位：墙面防水及找平层拆除 2. 拆除方式：满足设计及施工规范要求	m2	165.840	19.34	3207.35	2552.28		
5	011604001005	地面防水及找平层拆除	1. 拆除部位：地面防水及找平层拆除	m2	35.720	23.29	831.92	662.25		
本页小计							6673.63	5312.08		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【二楼战斗员宿舍卫生间翻新工程】

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除方式：满足设计及施工规范要求							
6	011612001006	管道拆除 DN25给水管	1. 管道种类、材质：PPR管 2. 拆除方式：满足设计及施工规范要求	m	100.000	8.94	894.00	560.00	1.00	
7	011612002007	蹲便器拆除	1. 蹲便器拆除	套	10.000	73.28	732.80	459.10	0.10	
8	011613001008	灯具拆除	1拆除灯具高度：综合 2. 灯具种类：吸顶灯	套	10.000	12.53	125.30	78.50		
9	011612002009	热水器拆除	1. 电热水器拆除 挂式 RS50型	套	10.000	91.21	912.10	571.70		
10	011612002010	淋浴器拆除	1. 成套淋浴器拆除 手动开关冷热水	套	10.000	14.57	145.70	91.30	0.10	
11	011101006011	平面砂浆找平层	1. 找平层20厚水泥砂浆1%坡向地漏，最薄处20mm 2. 防水保护层20厚水泥砂浆	m2	35.720	51.88	1853.15	525.80	2.50	
12	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 卫生间地面涂膜防水 1.5mm	m2	35.720	58.81	2100.69	357.91		
本页小计							6763.74	2644.31	3.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 双流机场东消防站维修工程 【二楼战斗员宿舍卫生间翻新工程】

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. (JS)防水涂料 II 型							
13	011102003013	块料楼地面	1. 块料楼地面 2. 12厚300×300防滑地砖 3. 20mm水泥砂浆粘接层	m2	35.720	127.07	4538.94	1190.19	1.07	
14	011201001014	墙面找平及防水保护层	1. 墙体类型：内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比： 墙面一般抹灰 抹灰厚度（mm） 20 干混砂浆	m2	331.680	25.25	8374.92	3157.59	9.95	
15	010903002015	墙面涂膜防水	1. 墙面涂膜防水 1.5mm 2. (JS)防水涂料 II 型	m2	165.840	61.10	10132.82	1993.40		
16	011204003016	块料墙面	1. 10厚300×600内墙面砖 2. 25mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层，表面撒1-2厚水泥洒水湿润。 3. 找平层：干混砂浆抹灰砂浆，厚度13mm	m2	122.000	131.71	16068.62	5469.26	2.44	
17	011302001017	铝合金扣板吊顶拆安（材	1. . 面层材料品种、规格、	m2	135.450	16.95	2295.88	1577.99		
本页小计							41411.18	13388.43	13.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双流机场东消防站维修工程【二楼战斗员宿舍卫生间翻新工程】

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		料利旧)	600×600石膏板，同原有石膏板厚度							
18	011612001018	管道新安 DN25给水管	1. 管道种类、材质:PPR DN25	m	100.000	23.50	2350.00	1119.00	1.00	
19	031004006019	蹲式大便器安装（材料利旧）	1. 材质、规格、类型：利旧 2. 满足设计及施工规范要求	组	7.000	158.82	1111.74	642.74	0.21	
20	031004006020	蹲式大便器安装	1. 瓷蹲式大便器（含水箱及配件），同利旧材料规格	组	3.000	966.82	2900.46	275.46	0.09	
21	031004010021	淋浴器(利旧安装)	1. 热水器(利旧安装) 电热水器安装 挂式 RS50型	套	10.000	29.29	292.90	182.50	0.10	
22	031006012022	热水器(利旧安装)	1. 淋浴器(利旧安装)	台	10.000	168.99	1689.90	1143.30		
23	030412001023	普通灯具(利旧安装)	1. 普通灯具(利旧安装) 吸顶灯	套	10.000	26.15	261.50	156.90		
		分部小计					63455.05	24864.72	18.56	
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计							8606.50	3519.90	1.40	
合 计							63455.05	24864.72	18.56	